

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di ripristino avvallamento TXT 15 e deterioramenti localizzati

COMMITTENTE: SACAL S.p.a.

Data, 07/09/2018

IL TECNICO
Ing. Stefania Raimondo

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 PR.U.0510.8 0.a | Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore Testata TXT15 Stand N.10 Strada Perimetrale prossima allo Stand n.10 Raccordo Bravo Ripristini Racc. A-B-C Ripristino Viabilità prossima allo Stand n.1 Ripristino Griglia prossima Uff. UCV Entrata Stand 13-17 Shoulder Thr 33 lato est punti localizzati | | 30,00 | 8,000 | 3,000 | 720,00 | | |
| | | 3,00 | 2,00 | 2,000 | 3,000 | 36,00 | | |
| | | | 2,50 | 2,500 | 3,000 | 18,75 | | |
| | | | 3,00 | 6,000 | 3,000 | 54,00 | | |
| | | 3,00 | 2,00 | 2,000 | 3,000 | 36,00 | | |
| | | | 5,00 | 1,000 | 3,000 | 15,00 | | |
| | | | 5,00 | 1,000 | 3,000 | 15,00 | | |
| | | | 8,00 | 2,000 | 3,000 | 48,00 | | |
| | | | 6,00 | 2,000 | 3,000 | 36,00 | | |
| | | | 80,00 | 4,000 | 3,000 | 960,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1'938,75 | 1,66 | 3'218,33 |
| 2 PR.U.0510.8 0.b | Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più Testata TXT15 Stand N.10 Strada Perimetrale prossima allo Stand n.10 Raccordo Bravo Ripristini Racc. A-B-C Ripristino Viabilità prossima allo Stand n.1 Ripristino Griglia prossima Uff. UCV Entrata Stand 13-17 Shoulder Thr 33 lato est punti localizzati | | 30,00 | 8,000 | 2,000 | 480,00 | | |
| | | 3,00 | 2,00 | 2,000 | 2,000 | 24,00 | | |
| | | | 2,50 | 2,500 | 2,000 | 12,50 | | |
| | | | 3,00 | 6,000 | 2,000 | 36,00 | | |
| | | 3,00 | 2,00 | 2,000 | 2,000 | 24,00 | | |
| | | | 5,00 | 1,000 | 2,000 | 10,00 | | |
| | | | 5,00 | 1,000 | 2,000 | 10,00 | | |
| | | | 8,00 | 2,000 | 2,000 | 32,00 | | |
| | | | 6,00 | 2,000 | 2,000 | 24,00 | | |
| | | | 80,00 | 4,000 | 2,000 | 640,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1'292,50 | 0,56 | 723,80 |
| 3 PR.R.0130.0 10.a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Testata TXT15 Stand N.10 Strada Perimetrale prossima allo Stand n.10 Raccordo Bravo Ripristini Racc. A-B-C Ripristino Viabilità prossima allo Stand n.1 Ripristino Griglia prossima Uff. UCV Entrata Stand 13-17 Shoulder Thr 33 lato est punti localizzati | | 30,00 | 8,000 | 0,050 | 12,00 | | |
| | | 3,00 | 2,00 | 2,000 | 0,050 | 0,60 | | |
| | | | 2,50 | 2,500 | 0,050 | 0,31 | | |
| | | | 3,00 | 6,000 | 0,050 | 0,90 | | |
| | | 3,00 | 2,00 | 2,000 | 0,050 | 0,60 | | |
| | | | 5,00 | 1,000 | 0,050 | 0,25 | | |
| | | | 5,00 | 1,000 | 0,050 | 0,25 | | |
| | | | 8,00 | 2,000 | 0,050 | 0,80 | | |
| | | | 6,00 | 2,000 | 0,050 | 0,60 | | |
| | | | 80,00 | 4,000 | 0,050 | 16,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 32,31 | 7,72 | 249,43 |
| 4 PR.R.0130.1 0.b | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Testata TXT15 Stand N.10 *(par.ug.=10*3) Strada Perimetrale prossima allo Stand n.10 Raccordo Bravo Ripristini Racc. A-B-C *(par.ug.=10*3) Ripristino Viabilità prossima allo Stand n.1 Ripristino Griglia prossima Uff. UCV | 10,00 | 30,00 | 8,000 | 0,050 | 120,00 | | |
| | | 30,00 | 2,00 | 2,000 | 0,050 | 6,00 | | |
| | | 10,00 | 2,50 | 2,500 | 0,050 | 3,13 | | |
| | | 10,00 | 3,00 | 6,000 | 0,050 | 9,00 | | |
| | | 30,00 | 2,00 | 2,000 | 0,050 | 6,00 | | |
| | | 10,00 | 5,00 | 1,000 | 0,050 | 2,50 | | |
| | | 10,00 | 5,00 | 1,000 | 0,050 | 2,50 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 149,13 | | 4'191,56 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|------------|-------|-------|--------|-----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 149,13 | | 4'191,56 |
| | Entrata Stand 13-17 | 10,00 | 8,00 | 2,000 | 0,050 | 8,00 | | |
| | | 10,00 | 6,00 | 2,000 | 0,050 | 6,00 | | |
| | Shoulder Thr 33 lato est punti localizzati | 10,00 | 80,00 | 4,000 | 0,050 | 160,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 323,13 | 3,86 | 1'247,28 |
| 5 PR.E.0160.3 0.a | Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 316,25 | 632,50 |
| 6 PR.E.0160.1 0.n | Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... la corresponsione degli oneri relativi. Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02. | | | | | | | |
| | Testata TXT15 | 800,00 | 30,00 | 8,000 | 0,050 | 9'600,00 | | |
| | Stand N.10 *(par.ug.=3*800) | 2400,00 | 2,00 | 2,000 | 0,050 | 480,00 | | |
| | Strada Perimetrale prossima allo Stand n.10 | 800,00 | 2,50 | 2,500 | 0,050 | 250,00 | | |
| | Raccordo Bravo | 800,00 | 3,00 | 6,000 | 0,050 | 720,00 | | |
| | Ripristini Racc. A-B-C *(par.ug.=3*800) | 2400,00 | 2,00 | 2,000 | 0,050 | 480,00 | | |
| | Ripristino Viabilità prossima allo Stand n.1 | 800,00 | 5,00 | 1,000 | 0,050 | 200,00 | | |
| | Ripristino Griglia prossima Uff. UCV | 800,00 | 5,00 | 1,000 | 0,050 | 200,00 | | |
| | Entrata Stand 13-17 | 800,00 | 8,00 | 2,000 | 0,050 | 640,00 | | |
| | | 800,00 | 6,00 | 2,000 | 0,050 | 480,00 | | |
| | Shoulder Thr 33 lato est punti localizzati | 800,00 | 80,00 | 4,000 | 0,050 | 12'800,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 25'850,00 | 0,10 | 2'585,00 |
| 7 PR.U.0520.1 00.a | Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/mq di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio. | | | | | | | |
| | Fornitura e spruzzatura di ... l piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA | | | | | | | |
| | Testata TXT15 | | 30,00 | 8,000 | | 240,00 | | |
| | Stand N.10 | 3,00 | 2,00 | 2,000 | | 12,00 | | |
| | Strada Perimetrale prossima allo Stand n.10 | | 2,50 | 2,500 | | 6,25 | | |
| | Raccordo Bravo | | 3,00 | 6,000 | | 18,00 | | |
| | Ripristini Racc. A-B-C | 3,00 | 2,00 | 2,000 | | 12,00 | | |
| | Ripristino Viabilità prossima allo Stand n.1 | | 5,00 | 1,000 | | 5,00 | | |
| | Ripristino Griglia prossima Uff. UCV | | 5,00 | 1,000 | | 5,00 | | |
| | Entrata Stand 13-17 | | 8,00 | 2,000 | | 16,00 | | |
| | | | 6,00 | 2,000 | | 12,00 | | |
| | Shoulder Thr 33 lato est punti localizzati | | 80,00 | 4,000 | | 320,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 646,25 | 0,65 | 420,06 |
| 8 PR.U.0550.5 10.c | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 20 cm | | | | | | | |
| | Testata TXT 15 - bianca | 8,00 | | | 70,000 | 560,00 | | |
| | Stand n.10 - gialla | 3,00 | | | 5,000 | 15,00 | | |
| | Racc. Bravo | | | | 5,000 | 5,00 | | |
| | Ripristino Racc. A-B-C | 3,00 | | | 3,000 | 9,00 | | |
| | Entrata Stand 13-17 | 2,00 | | | 3,000 | 6,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | | |
| | Shoulder Thr 33 lato est punti localizzati | | | | | 80,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 677,00 | 0,62 | 419,74 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 9'496,14 |

